

Offenes Verfahren nach VOB/A - EU



**A) Sanierung der Pestalozzi Realschule Mosbach
- Lüftungsanlage nach DIN 18379**

**B) Sanierung der Pestalozzi Realschule Mosbach
- Heizungsanlage nach DIN 18380**

**C) Sanierung der Pestalozzi Realschule Mosbach
- Elektroinstallationsarbeiten**

**D) Sanierung der Pestalozzi Realschule Mosbach
- Sanitäre Anlage nach DIN 18381**

Zur Angebotsabgabe auffordernde und Zuschlag erteilende Stelle (A, B, C, D)

Stadt Mosbach, Hochbauabteilung, 74821 Mosbach, Tel.: 06261 82-444, Fax 06261 82-457

Art und Umfang der Leistung:

A):

1 Stück Wärmerückgewinnungslüftungsgerät ca. 1000 m³/h
4 Stück EC-Abluftventilatoren
ca. 800 m² Lüftungskanäle
ca. 530 lfdm. Rundrohr verzinkt
ca. 1350 m² Wärmedämmung
6 Stück Wetterschutzgitter
ca. 25 Stück Brandschutzklappen mit Vermörtelung
ca. 50 Stück Volumenstromregler mechanisch mit RSD
ca. 20 Stück Deckendrallauslässe
ca. 48 Stück Diffusionsgitter mit ASK

B):

1 Stück Umbau zweier Heizungsgruppen an der Bestands-
Heizungsverteilung
ca. 500 lfdm. Stahlrohrleitungen einschl. Dämmung
ca. 625 lfdm. Kupfer Rohrleitungen einschl. Dämmung
ca. 95 Stück Heizflächen mit Zubehör
ca. 25 Stück Demontage Heizflächen
ca. 150 lfdm. Demontage Rohrleitung schwarz einschl.
Dämmung

C):

Elektroinstallationsarbeiten Stark -und Schwachstrom (VOB):
Kabel NJM-J/NYY-J; verschiedene Querschnitte ca. 26.800m
Kabel Schwachstrom/EDV/Medien; verschiedene Querschnitte
und Typen ca. 43.000m
Kabel E90 verschiedene Querschnitte und Typen ca. 1.400m
Alu- u. Kunststoffrohr starr ca. 130 m
Kabelkanäle u. Kabelrinnen ca. 210 m
Kabelklammern ca. 8.000Stk.
Brüstungskanäle AP/UP Metall ca. 660m
Brandschutzkanal ca. 50m
Haupt- und Stromkreisverteilerschränke ca. 3 Stck.
Schalter u. Steckdosen ca. 360 Stck.
Medienanschlussdosen (HDMI/CHINCH) ca. 640 Stk.
KNX REG-Bauteile ca. 85 Stk.
KNX Sensoren ca. 190 Stk.
Leuchten in verschiedenen Ausführungen ca. 470 Stck.
Brandschott ca. 105 Stck.
Brandabschlüsse als Tür-Elemente ca. 2 Stk.
RWA mit Handmelder und Motoranschlüssen
Ruf- u. Sprechanlage ca. 1 Stck.
Feststellanlagen ca. 12 Stk.
Dachrinnenheizungs-Anlage ca. 1 Stk.
Digitale SAT-Empfangsanlage ca. 1 Stk.
EDV-Anlage ca. 2 Stck.

D):

ca. 480 lfdm. Entwässerungsleitungen
ca. 270 lfdm. Trinkwasserleitungen Edelstahl mit Dämmung
ca. 600 lfdm. Trinkwasserleitungen Metallverbundrohr mit
Dämmung
ca. 78 Stück Einrichtungsgegenstände
ca. 22 Stück Systemwände
ca. 5 Stück Kleinspeicher
ca. 175 lfdm. Demontage von Trinkwasserleitungen
ca. 200 lfdm. Demontage von Entwässerungsleitungen

Der vollständige Text der Bekanntmachungen (**A, B, C, D**) ist auf der Internetseite der Stadt Mosbach www.mosbach.de unter der Rubrik Bürgerportal, Rathaus und Stadtverwaltung, Ausschreibungen/Bekanntmachungen, E-Vergabe veröffentlicht. Die Auftragsunterlagen stehen dort für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung.

Mosbach, 10.07.2021

Michael Jann, Oberbürgermeister